

# 惠州市惠阳区住房和城乡建设局

惠阳住建函〔2024〕848号

## 关于开展2024年房屋市政工程年终岁尾 安全生产和消防安全大排查大整治工作的通知

各建设、施工、监理单位：

12月4日，位于深圳市宝安区航城街道洲石路的深江铁路5标段施工现场发生地面坍塌，13名现场作业人员失联，教训十分深刻。今年以来，我市房屋市政工程领域发生多起安全事故，为深刻吸取事故教训，深入贯彻习近平总书记关于“人民至上、生命至上”的重要指示精神，以“时时放心不下”的责任感，把保障建筑工人生命安全作为重中之重，现根据《关于印发〈惠州市房屋市政工程施工安全集中整治工作方案〉的通知》（惠市住建〔2024〕195号）和《惠州市惠阳区安全生产委员会关于深刻吸取事故教训全面开展岁末年初事故灾害隐患排查整治工作的通知》（惠阳安〔2024〕11号）文件要求，结合我区工作实际，对全区房屋市政工程开展安全生产和消防安全大排查大整治，现将有关事项通知如下：

### 一、提高思想重视，落实企业主体责任

岁末年初之际，正是施工黄金期，也是事故高发期，各企业

要提高思想重视，深刻汲取事故教训，充分认清当前房屋市政工程施工安全工作的严峻性和特殊性。认真履行好企业主体责任，全面排查施工安全生产和消防安全事故隐患，完善和提高安全生产条件，坚决预防和遏制安全生产事故的发生，确保我区建筑施工安全生产形势持续稳定。

## 二、检查范围

我区所有已办理施工许可的房屋市政工程。

## 三、检查内容

### （一）各方主体责任单位履责情况

1. 检查建设单位是否向施工单位提供真实、完整、准确的施工现场及毗邻区域内的地下管线资料、气象和水文条件资料，以及相邻建筑物和构筑物、地下工程的相关资料及《施工现场燃气管道设施安全保护协议》的落实情况。

2. 项目管理人员到位和落实安全生产责任制情况。项目管理班子，特别是项目经理、技术负责人和安全生产管理“三类人员”是否持证上岗和履职到位。

3. 项目监理部是否按照工程规模、施工特点设置项目监理班子，总监理工程师、专业监理工程师是否到位，且在岗履职状况良好；是否结合工程实际编制含有施工安全监理内容的监理规划和监理实施细则，且执行到位。

4. 执行落实行政主管部门下发的相关文件及落实整改情况。施工单位对检查发现严重的管理问题和安全隐患，是否建立台账

并及时跟踪整改落实；对存在具有普遍性或屡禁不止的管理问题、重大安全隐患，企业是否采取有效措施进行整治，是否通过完善长效工作机制来解决；监理单位对施工现场存在的安全隐患，是否已责令施工单位限期整改；对住房城乡建设主管部门发出的安全隐患整改通知，是否已督促施工单位落实整改；施工现场存在的安全隐患情况较为严重的，是否责令暂时停止施工并报告建设单位；施工单位不停止施工、拒不整改或整改不到位的，是否及时向工程所在地住房城乡建设行政主管部门报告。

5. 是否参照重大事故隐患判定标准开展自查自纠。严格落实《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》文件要求，按照“逐企业、逐项目、逐设备”要求，聚焦事故隐患频发的高危作业环节，开展房屋市政工程重大事故隐患和安全隐患全覆盖排查整治情况。

## （二）工程安全情况

1. 是否落实工程建设中对燃气管道、通信、电力电缆等管线设施的保护。

2. 是否存在使用未经检测或检测不合格的建筑起重机械、整体提升脚手架等行为。

3. 是否存在特种作业人员未持有效资格证上岗作业的行为。

4. 是否存在违反施工安全技术标准、规范和操作规程的行为。

5. 检查危险性较大分部分项工程的安全管理状况。是否加强

对基坑、高大模板、高层外脚手架等危险性较大分部分项工程和建筑起重机械安装、运行及拆除作业的安全管理，并作为企业负责人带班检查的重点内容；是否结合施工现场实际条件编制专项施工方案；方案的论证、审批、实施、验收等各环节是否严格按照有关规定执行。

6. 检查施工现场安全防护状况。安全帽、安全带、安全网等安全防护用品是否具有产品质量合格证及是否存在使用假冒伪劣产品现象；施工现场工人的安全帽、安全带佩戴情况及安全网挂设情况是否符合相关标准规范；危险部位是否按规范要求设置足量安全警示标志；洞口、临边等部位的安全防护设置是否符合相关标准规范要求。

7. 安全生产费用的提取和使用情况，包括安全生产设施设备的购置、安全教育培训投入等情况。

8. 安全生产责任保险购买情况。是否按照《惠州市惠阳区住房和城乡建设局关于落实安全生产责任保险的通知》《惠州市惠阳区住房和城乡建设局关于明确落实安全生产责任保险的通知》的要求落实购买安全生产责任保险。

9. 检查文明施工、扬尘治理七个百分百落实情况。

### （三）施工消防安全管理情况

1. 各施工、监理企业是否认真履行安全生产主体责任，落实好带班检查制度。

2. 活动板房使用的芯材有无 A 级防火等级的检验报告。

3. 施工现场是否编制消防设施布置平面图,是否将现场生活区、办公区和作业区按有关规定严格分开;是否在工地现场显要位置张挂防火警示标志;是否在施工现场及生活区设置防火警报器;是否按有关规定要求配置消防器材,设置消防水源和消防通道。

4. 是否在工人宿舍、木工间、油漆仓库、配电房等重点防火部位配置合格、有效、数量充足的灭火器材,并专人负责定期检查、维护、保养,保证其可有效使用。

5. 建筑电工以及电焊、气焊作业人员是否持特种作业资格证上岗,接受了岗前安全技术交底并按照相关操作规程进行作业;施工现场动火是否履行报批手续;明火作业前,是否已消除周围可燃物,落实明火作业监护人员和措施,并合理配备灭火器材。

6. 工地食堂的防火措施是否符合要求,工人宿舍区是否有专人负责防火管理,是否存在私拉乱接电线,是否存在使用大功率取暖电器的隐患;施工所用的易燃易爆物品和压缩气体瓶是否设有专用仓库,分类隔离存放。

7. 是否存在违规使用燃气、泡沫芯材彩钢板、易燃装饰装修材料和违规焊割的行为。

8. 是否落实对施工现场电动自行车、电动运输车辆(电动三轮车、四轮车、小推车、电动搬运车等电动运输机械)等各类电动车使用安全管理。施工现场生活区、办公区室外是否设置电动自行车专用停放区域及集中充电区域,是否做出标识;电动运输

车辆是否设置安全可靠的固定场所统一有序停放和充电，是否做好对充电区域的安全巡查和对电动车辆的维护及保养。

#### **四、时间安排**

##### **（一）自查自纠阶段**

自发文之日起，由各建设、施工和监理单位积极开展建筑施工安全自查自纠工作，按照国家安全生产法律法规、标准、规范，对项目进行全面检查，对检查发现的问题立即落实整改，切实消除安全隐患。

##### **（二）全面检查阶段**

2024年12月23日至2024年12月31日，我局将组成检查组对我区所有在建房屋市政工程进行一次全面排查，对于存在安全隐患较多、安全管理混乱的项目，我局将一律责令停工整改，对所涉及的企业、从业人员进行诚信扣分，并对相应企业负责人进行约谈，情节严重者，将移交执法部门进行处罚。

#### **五、工作要求**

**（一）高度重视，全面落实责任。**各单位要充分认识安全生产治理工作的紧迫感和重要性，高度重视，进一步做好房屋市政工程年终岁尾安全生产治理工作。企业主要负责人要亲自抓好工作部署，将责任分解到每个层级、每个岗位、每个人员，强化责任落实，制定切实可行的工作方案，明确工作的重点、步骤和要求。

**（二）突出重点，注重总结提升。**要结合自身实际，开展有

针对性检查，突出重点，紧抓短板，严格落实各项防范及整改措施，确保施工安全。针对检查工作开展情况要进行认真总结分析，研究提出有效预防事故发生的措施和建议，提升项目整体安全管理水平和应急处置能力，并建立长效机制。

（三）严格执法，顶格查处。对我区房屋市政工程安全监管要严格执法，对行动缓慢、工作不力的单位予以通报；对因治理行动工作不落实、问题整改不到位而导致发生事故的，将进行顶格查处，并严肃追究相关责任单位和责任人的责任。

本通知精神，望认真贯彻落实。

附件：1. 2024 年重大事故隐患判定检查表

2. 2024 年建设工程消防安全隐患专项排查表

惠州市惠阳区住房和城乡建设局

2024 年 12 月 10 日



公开方式：依申请公开

## 附件 1

## 2024 年重大事故隐患判定检查表

|                                        |        |                                                            |                                                                                   |    |
|----------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 项目名称:                                  |        | 地点:                                                        |                                                                                   |    |
| 建设单位:                                  |        |                                                            |                                                                                   |    |
| 施工单位:                                  |        |                                                            |                                                                                   |    |
| 监理单位:                                  |        |                                                            |                                                                                   |    |
| 现场重大事故隐患正常:      处; 现场重大事故隐患异常:      处 |        |                                                            |                                                                                   |    |
|                                        | 检查内容   |                                                            | 检查情况<br>(是否正常)                                                                    | 备注 |
| 1                                      | 施工安全管理 | 1. 建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动                              | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> |    |
|                                        |        | 2. 施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员未取得安全生产考核合格证书从事相关工作          | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> |    |
|                                        |        | 3. 建筑施工特种作业人员未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业                           | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> |    |
|                                        |        | 4. 危险性较大的分部分项工程未编制专项施工方案                                   | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> |    |
|                                        |        | 5. 危险性较大的分部分项工程未审核专项施工方案                                   | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> |    |
|                                        |        | 6. 危险性较大的分部分项工程未按规定组织专家对“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围”的专项施工方案进行论证 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> |    |
| 2                                      | 基坑工程   | 7. 对因基坑工程施工可能造成损害的毗邻重要建筑物、构筑物 and 地下管线等, 未采取专项防护措施         | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> |    |

|   |       |                                         |                                                                                   |  |
|---|-------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |       | 8. 基坑土方超挖且未采取有效措施                       | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> |  |
|   |       | 9. 深基坑施工未进行第三方监测                        | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> |  |
|   |       | 10. 基坑周边建筑物变形值超过设计变形控制值                 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> |  |
|   |       | 11. 基坑支护结构变形值超过设计变形控制值                  | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> |  |
|   |       | 12. 基坑侧壁出现大量漏水、流土                       | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> |  |
|   |       | 13. 基坑底部出现管涌                            | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> |  |
|   |       | 14. 基坑坍塌风险预兆之一，且未及时处理:5. 桩间土流失孔洞深度超过桩径  | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> |  |
| 3 | 模板工程  | 15. 模板工程的地基基础承载力和变形不满足设计要求              | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> |  |
|   |       | 16. 模板支架承受的施工荷载超过设计值                    | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> |  |
|   |       | 17. 模板支架拆除时，混凝土强度未达到设计要求                | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> |  |
|   |       | 18. 模板支架拆除时，混凝土强度未达到规范要求                | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> |  |
| 4 | 脚手架工程 | 19. 脚手架工程的地基基础承载力和变形不满足设计要求             | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> |  |
|   |       | 20. 脚手架未设置连墙件                           | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> |  |
|   |       | 21. 脚手架连墙件整层缺失                          | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> |  |
|   |       | 22. 附着式升降脚手架未经验收合格即投入使用                 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> |  |
|   |       | 23. 附着式升降脚手架的防倾覆、防坠落不符合设计要求、失效、被人为拆除破坏  | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> |  |
|   |       | 24. 附着式升降脚手架的同步升降控制装置不符合设计要求、失效、被人为拆除破坏 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> |  |
|   |       | 25. 附着式升降脚手架使用过程中架体悬臂高度大于 6 米           | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> |  |
|   |       | 26. 附着式升降脚手架使用过程中架体悬臂高度大于架体高度的 2/5      | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> |  |

|   |           |                                                       |                                                                                   |  |
|---|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| 5 | 起重机械及吊装工程 | 27. 塔式起重机、施工升降机、物料提升机等起重机械设备未经验收合格即投入使用               | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> |  |
|   |           | 28. 塔式起重机、施工升降机、物料提升机等起重机械设备未按规定办理使用登记                | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> |  |
|   |           | 29. 塔式起重机独立起升高度、附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合规范要求           | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> |  |
|   |           | 30. 施工升降机附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合规范要求                  | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> |  |
|   |           | 31. 起重机械附着前未对结构件、顶升机构和附着装置以及高强度螺栓、销轴、定位板等连接件及安全装置进行检查 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> |  |
|   |           | 32. 起重机械安装、拆卸、顶升加节未进行检查                               | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> |  |
|   |           | 33. 建筑起重机械的安全装置不齐全、失效                                 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> |  |
|   |           | 34. 建筑起重机械的安全装置被违规拆除、破坏                               | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> |  |
|   |           | 35. 施工升降机防坠安全器超过定期检验有效期                               | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> |  |
|   |           | 36. 施工升降机标准节连接螺栓缺失                                    | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> |  |
|   |           | 37. 施工升降机标准节连接螺栓失效                                    | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> |  |
|   |           | 38. 建筑起重机械的地基基础承载力和变形不满足设计要求                          | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> |  |
| 6 | 高处作业      | 39. 钢结构、网架安装用支撑结构地基基础承载力和变形不满足设计要求                    | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> |  |
|   |           | 40 钢结构、网架安装用支撑结构未按设计要求设置防倾覆装置                         | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> |  |
|   |           | 41. 单榀钢桁架(屋架)安装时未采取防失稳措施                              | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> |  |
|   |           | 42. 悬挑式操作平台的搁置点、拉结点、支撑点未设置在稳定的主体结构上, 且未做可靠连接          | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> |  |

|    |        |                                                              |                                                                                   |  |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| 7  | 施工临时用电 | 43. 特殊作业环境(隧道、人防工程, 高温、有导电灰尘、比较潮湿等作业环境)照明未按规定使用安全电压          | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> |  |
| 8  | 有限空间作业 | 44. 未履行“作业审批制度”                                              | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> |  |
|    |        | 45. 未对施工人员进行专项安全教育培训                                         | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> |  |
|    |        | 46. 未执行“先通风、再检测、后作业”原则                                       | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> |  |
|    |        | 47. 有限空间作业时现场未有专人负责监护工作                                      | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> |  |
| 9  | 拆除工程   | 48. 拆除施工作业顺序不符合规范和施工方案要求                                     | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> |  |
| 10 | 暗挖工程   | 49. 作业面带水施工未采取相关措施                                           | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> |  |
|    |        | 50. 作业面带水施工地下水控制措施失效且继续施工                                    | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> |  |
|    |        | 51. 施工时出现涌水、涌沙、局部坍塌, 支护结构扭曲变形, 未及时采取措施                       | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> |  |
|    |        | 52. 施工时出现涌水、涌沙、局部坍塌, 支护结构出现裂缝, 且有不断增大趋势, 未及时采取措施             | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> |  |
| 11 | 其他     | 53. 使用危害程度较大、可能造成重大经济损失的施工工艺、设备和材料                           | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> |  |
|    |        | 54. 使用危害程度较大、可能导致群死群伤的施工工艺、设备和材料                             | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> |  |
|    |        | 55. 其他严重违反房屋市政工程安全生产法律法规、部门规章及强制性标准, 且存在危害程度较大、可能导致群死群伤的现实危险 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> |  |
|    |        | 56. 其他严重违反房屋市政工程安全生产法律法规、部门规章及强制性标准, 且存在造成重大经济损失的现实危险        | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 缺项 <input type="checkbox"/> |  |

检查人员:

检查日期:

建设单位:

施工单位:

监理单位:

## 附件 2

## 2024 年建设工程消防安全隐患专项排查表

|      |                                               |      |  |                                                       |    |
|------|-----------------------------------------------|------|--|-------------------------------------------------------|----|
| 工程名称 |                                               | 工程地点 |  | 建筑高度                                                  |    |
| 施工单位 |                                               | 监理单位 |  |                                                       |    |
| 分项   | 检查内容                                          |      |  | 检查情况<br>(是否正常)                                        | 备注 |
| 资料   | 施工总承包单位是否与分包单位签订消防安全管理协议                      |      |  | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |    |
|      | 是否制定和落实施工现场消防安全责任制度、消防安全管理制度、操作规程以及火灾事故应急救援预案 |      |  | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |    |
|      | 是否任命施工现场消防安全责任人、主管人及管理架构                      |      |  | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |    |
|      | 每个宿舍是否明确消防安全管理责任人及岗位职责                        |      |  | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |    |
|      | 是否制定防火巡查、检查制度                                 |      |  | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |    |
|      | 施工企业是否编制消防设施布置平面图                             |      |  | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |    |
|      | 是否在工地现场显要位置张挂防火警示标志                           |      |  | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |    |
|      | 电工、焊工等特种作业人员是否持证上岗, 现场动火是否履行报批手续              |      |  | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |    |
|      | 活动板房搭设后是否有验收记录(自制表格)                          |      |  | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |    |
|      | 活动板房、集装箱使用的芯材有无 A 级防火等级的检验报告                  |      |  | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |    |
|      | 是否在“粤商通”平台上签订线上消防安全承诺书(每半年签订一次)               |      |  | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |    |
| 施工现场 | 消防责任制度、责任人、应急电话有无上墙公示                         |      |  | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |    |
|      | 是否在工地现场设置消防通道并保持畅通, 确保消防车辆通行、停靠和作业要求          |      |  | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |    |
|      | 是否在建工地内设工人宿舍、厨房                               |      |  | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |    |

|                      |                                                                     |                                                       |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
|                      | 是否在施工作业区按有关规定设置消防水源等消防设施                                            | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |  |
|                      | 高层建筑有否设置消防水源，并设水带、水枪且水压正常                                           | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |  |
|                      | 明火作业前，是否已消除周围可燃物，落实明火作业监护人员和措施，并合理配备灭火器材                            | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |  |
|                      | 施工现场是否建立集中吸烟区                                                       | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |  |
|                      | 施工所用的易燃易爆物品和压缩气体瓶是否设有专用仓库，分类隔离存放                                    | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |  |
|                      | 施工现场搭建活动板房使用的材料和外脚手架安全立网的燃烧性能是否符合防火要求                               | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |  |
| 库房<br>工人<br>宿舍<br>食堂 | 工人宿舍、木工间、油漆仓库、配电房等重点防火部位是否配置合格、有效、数量充足的灭火器材，并专人负责定期检查、维护、保养，保证能正常使用 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |  |
|                      | 工人宿舍、可燃材料仓库、食堂、办公用房等临时建筑用房使用材料是否符合防火要求                              | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |  |
|                      | 宿舍内使用大功率电器(如电饭煲、电热棒等)是否经施工总承包单位批准                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |  |
|                      | 工人宿舍配电线路是否穿管设置                                                      | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |  |
|                      | 配电线路及插座是否存在私拉乱接现象                                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |  |
|                      | 工地食堂的防火措施是否符合要求                                                     | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |  |
|                      | 施工现场易燃材料、生活垃圾是否及时清理及隔离                                              | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |  |
| 培训                   | 施工企业是否有组织消防常识培训教育及开展救援演练                                            | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |  |
| 自查                   | 是否按照要求开展自查自纠并将隐患登记造册逐一排查                                            | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |  |
| 签收人：                 |                                                                     |                                                       |  |